

## 附件

# 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 (2018)》动态调整内容

## 脚手架金属防护网补充子目使用说明

脚手架金属防护网安拆、脚手架金属防护网使用费子目属于《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》A.1.21脚手架工程内容,适用于采用镀锌带框冲孔钢板网作为脚手架立面防护结构的费用确定。相关工程量计算规则如下:

1. 脚手架金属防护网搭拆工程量,按金属防护网实际围护面积以“m<sup>2</sup>”计算。

2. 脚手架金属防护网使用工程量,按金属防护网搭设面积乘以金属防护网在施工现场的有效使用天数计算,金属防护网有效使用天数计算同综合脚手架一致。

A.1.21.1 建筑脚手架工程				
11. 脚手架金属防护网				
工作内容:		冲孔钢板网安装、拆除,拆除后的材料分类、堆放、整理及场内外运输等。		计量单位: 10m <sup>2</sup>
<b>定额编号</b>		A1-21-104-1		
<b>子目名称</b>		<b>脚手架金属防护网安拆</b>		
<b>基价(元)</b>		139.32		
其中	人工费(元)		119.05	
	材料费(元)		-	
	机具费(元)		1.66	
	管理费(元)		18.61	
分	编码	名称	单	单价
				消耗量

类			位	(元)	
人工	00010010	人工费	元	-	119.05
机具	990401025	载货汽车 装载质量 6(t)	台班	552.75	0.003
注：	执行本子目需扣减相应综合脚手架子目中密目式阻燃安全网材料，其它内容不调整。				

工作内容：		施工期间的加固维修和安全管理, 材料的周转摊销及损耗。			计量单位: 100m <sup>2</sup> · 10 天
定额编号				A1-21-104-2	
子目名称				脚手架金属防护网使用费	
基价(元)				73.34	
其中	人工费(元)			10.45	
	材料费(元)			61.28	
	机具费(元)			-	
	管理费(元)			1.61	
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量
人工	00010010	人工费	元	-	10.45
材料	03214670	冲孔钢板网 0.5mm厚	m <sup>2</sup>	37.37	1.304
	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	5.24	1.139
	35030290	金属连接件	个	5.24	1.139
	99450760	其他材料费	元	1.00	0.61
注:	1. 本子目按照 0.5 厚镀锌带框冲孔钢板网编制的, 实际使用规格不一致, 不予调整。 2. 镀锌带框冲孔钢板网总摊销使用费不能超过原值的 80%。项目要求一次性摊销的, 镀锌带框冲孔钢板网残值率按 20%考虑。				